

Predmet obstarávania: „Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade“

| <i>Popis položky - stavebného dielu a pracovného úkonu</i> | <i>Množstvo/výmera</i> | <i>Cena bez DPH</i> |
|--|------------------------|---------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV - Zemné práce | | |
| Hĺbenie jám - zárezov v hornine 3 ručne (orientačne): Dolný hrad 1 m3, Stredný hrad 2,7 m3, Horný hrad 1 m3 | 4,70 m3 | |
| Hĺbenie šacht v horn. tr. 4 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 0,70 m3 | |
| Nezhutnený zásyp jám, rýh, šacht alebo okolo objektu (prisyp.schodnice) | 5,40 m3 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV - Základy | | |
| Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15: Dolný hrad 0,162 m3, Stredný hrad 0,324 m3, Horný hrad 0,162 m3 | 0,648 m3 | |
| Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie: Dolný hrad 2,16 m2, Stredný hrad 4,32 m2, Horný hrad 2,16 m2 | 8,64 m2 | |
| Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie | 8,64 m2 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV - Ostatné konštrukcie a práce | | |
| Osadenie ostatných výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky: Dolný hrad 6 ks, Stredný hrad 12 ks, Horný hrad 6 ks | 24 ks | |
| Kotevné železá - oceľ. pásovina 50/10 x 500 s antikoroziným náterom + 2 x vruty do dreva | 24 ks | |
| HSV ostatné | | |
| Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1,695 t | |
| Príplatok za zväčšený presun do 1000 m | 1,695 t | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV - Konštrukcie tesárske | | |
| Montáž schodiska priamočiar. s. ramena do 1,5 m s podstupnicami na komplet vr. schodníc: Dolný hrad 10,5 m, Stredný hrad 37,5 m, Horný hrad 12 m | 60,00 m | |
| Doska DB omietaná 1 50x180x1500: Dolný hrad 7x0,05x1,1; Stredný hrad 25x0,05x1,1; Horný hrad 8x0,05x1,1 | 2,20 m3 | |
| Hranol DB 120 x 180 mm: Dolný hrad 0,4x1,1; Stredný hrad 1,25x1,1; Horný hrad 0,45x1,1 | 2,31 m3 | |
| Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska | 4,51 m3 | |
| Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 3,508 t | |
| <i>Popis položky - stavebného dielu a pracovného úkonu</i> | <i>Množstvo/výmera</i> | <i>Cena bez DPH</i> |
| Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr. | 3,508 t | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV - Dokončovacie práce - Nátery | | |
| Nátery tesárskych konštr. proti drevokazným škodcom - priesv.: Dolný hrad 23,3 m2, Stredný hrad 83,3 m2, Horný hrad 26,8 m2 | 133,40 m2 | |
| CENA SPOLU BEZ DPH | | |
| DPH 20 % | | |
| CENA SPOLU S DPH | | |